

Werk: 24019
Werknaam: Swanladriehoek fase 1
Woningtype: Vrijstaand

Koperskeuzelijst

Constructieve opties

- | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 10130 | Uitbouw 1200 vrijstaande woning | € | 29.085,00 |
| <p>Het uitbreiden van de woning met een aanbouw aan de zijgevel met een lengte van 1200 mm.</p> <p>Dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en afgewerkt met een bitumineuze en sedummixmat dakbedekking. Dakrand afgewerkt met een aluminium daktrim.</p> <p>De constructie en afwerking van de aanbouw is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.
Inclusief aanpassing van elektra en vloerverwarming.</p> <p>E.e.a. conform de optietekening VKO-036-04.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10450 | Dakraam in het voordakvlak | € | 3.105,00 |
| <p>Het maken van een dakraam op de zolderverdieping in het voordakvlak. Afmeting dakraam circa 114x118 cm. Voorzien van triple beglazing. Binnenzijde wordt afgetimmerd. Schilderwerk is niet opgenomen.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10600 | Dakkapel vrijstaande woning | € | 23.195,00 |
| <p>Het plaatsen van een dakkapel aan de linkerkant van de achtergevel met een binnenbreedte van circa 1500 mm.</p> <p>De afwerking van de dakkapel aan de binnenzijde is gelijk aan de standaard dakplaat. De dakkapel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met rockpanel bekleding (of gelijke).
Uitvoering conform optietekening VKO-036-04.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 12160 | Samenvoegen slaapkamers 1e verdieping | | Nihil |
| <p>Het samenvoegen van de slaapkamers aan de voorzijde van de woning op de 1e verdieping. Inclusief benodigde aanpassing elektra, vloerverwarming en mechanische ventilatie. Uitvoering conform optietekening VK-036-04.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 12500 | Extra slaapkamer 2e verdieping | € | 7.940,00 |
| <p>Het realiseren van een overloop en aparte kamer op de 2e verdieping. Inclusief extra binnendeur en -kozijn en benodigde aanpassing aan elektra en vloerverwarming en mechanische ventilatie</p> <p>Uitvoering conform optietekening VKO-036-04.</p> | | | | |

Werk: 24019
Werknaam: Swanladriehoek fase 1
Woningtype: Vrijstaand

Afbouw opties

<input type="checkbox"/>	40500	Laten vervallen binnendeur met kozijn	Nihil
<p>Laten vervallen van een binnendeurkozijn met deur de deursparing blijft gehandhaaft en wordt afgewerkt conform technische omschrijving.</p>			
<input type="checkbox"/>	53602	Badkamer en toilet(ten) casco vrijstaande woning	€ -7.675,00
<p>Gehele woning zonder sanitair en tegelwerk opleveren. De standaard aansluitpunten zoals op verkooptekening aangegeven worden op de standaard plaats circa 10 cm boven de vloer afgedopt aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt. Er worden geen binnenwanden geplaatst. De standaard radiator en de douchepijp-WTW blijft gehandhaafd. De cementdekvloer wordt aangebracht m.u.v. de douchehoek.</p> <p>Indien u er voor kiest om de sanitaire ruimte casco op te leveren dan vervalt de Woningborggarantie op dit onderdeel.</p>			
<input type="checkbox"/>	60400	Vergroten tapcapaciteit boiler naar 200 liter	€ 465,00
<p>De warmwater voorraad vergroten van 150 naar 200 liter</p>			
<input type="checkbox"/>	63101	Dubbele wandcontactdoos	€ 275,00
<p>Het realiseren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep.</p>			
<input type="checkbox"/>	63201	Data aansluiting	€ 420,00
<p>Het realiseren van een data aansluiting, CAT6. In de meterkast afgemonteerd met een RJ45 connector.</p>			
<input type="checkbox"/>	63300	Standaard loze leiding UTP in woonkamer bedraden	€ 295,00
<p>Het bedraden van de standaard loze leiding CAT6 in de woonkamer. Deze wordt in de meterkast afgemonteerd met een RJ 45 connector en aan de woonkamerzijde met een enkelvoudige inbouwdoos.</p>			
<input type="checkbox"/>	63301	Standaard loze leiding CAI in woonkamer bedraden	€ 295,00
<p>Het bedraden van de standaard loze leiding CAI in de woonkamer. Leiding wordt aangebracht vanaf de meterkast en afgemonteerd in de woonkamer</p>			
<input type="checkbox"/>	63400	Enkele buiten wandcontactdoos	€ 325,00
<p>Het realiseren van enkele buitenwandcontactdoos.</p>			
<input type="checkbox"/>	63410	Wandcontactdoos op aparte groep tbv apparatuur	€ 410,00
<p>Het realiseren van een extra wandcontactdoos op een aparte groep (tbv apparatuur)</p>			

Keuzelijst



Werk: 24019
Werknaam: Swanladriehoek fase 1
Woningtype: Vrijstaand

<input type="checkbox"/>	63415	Wandcontactdoos voor wasdroger op aparte groep Het realiseren van een extra wandcontactdoos op een aparte groep voor de wasdroger. Deze wordt geplaatst naast de wandcontactdoos van de wasmachine.	€	410,00
<input type="checkbox"/>	63420	Bedrade leiding zonwering Het aanbrengen van een bedrade leiding tbv zonwering vanuit de centraaldoos in de woonkamer naar aangegeven punt op de buitengevel. De bedrading wordt dient bij ingebruikname van het aansluitpunt in de centraaldoos te worden aangesloten. Exclusief schakelaar.	€	320,00
<input type="checkbox"/>	63440	Grondkabel Het aanbrengen van een grondkabel tbv tuinverlichting vanuit de meterkast 2x2,5 op aparte groep met een overlengte van 5m. Deze worden aangebracht bij de achtergevel. Exclusief schakeling	€	420,00
<input type="checkbox"/>	77100	Extra hoofd- en aardlekschakelaar Een installatie groter dan 8 groepen uitbreiden met een hoofdschakelaar (2-polig) en een extra aardlekschakelaar (30mA). De noodzaak van deze optie wordt aan de hand van uw definitieve keuzes beoordeeld door de installateur.		N.i.b.
<input type="checkbox"/>	77200	Extra aardlekschakelaar Extra aardlekschakelaar (30mA). De noodzaak van deze optie wordt aan de hand van uw definitieve keuzes beoordeeld door de installateur.		N.i.b.
<input type="checkbox"/>	80002	Vorstvrije buitenkraan achtergevel rijwoning Aanbrengen van een afsluitbare en vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel	€	825,00
<input type="checkbox"/>	80003	Vorstvrije buitenkraan voorgevel Aanbrengen van een afsluitbare en vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel.	€	670,00
Trappen				
<input type="checkbox"/>	21050	Dichte vurenhouten trap Open vurenhouten trap van de eerste naar de tweede verdieping uitvoeren als een dichte vuren trap. Exclusief schilderwerk.	€	570,00
CV				
<input type="checkbox"/>	60410	Vergroten tapcapaciteit boiler naar 270 liter De warmwatervoorraad vergroten van 150 naar 240 liter.	€	1.825,00

Keuzelijst



Werk: 24019
Werknaam: Swanladriehoek fase 1
Woningtype: Vrijstaand

alle prijzen zijn inclusief btw

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: